

**PRODUKTSPECIFIKATION:
AluLet HC400HSCO**

KUNDE	
Navn/Firma:	Kontaktperson:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adresse:	Telefon/mobil:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Post nr: By:	E-mail:
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>

1) AluLet HSE-O

MODEL	SKAKTMÅL	GRUBEMÅL	DØRLYSNING	STOLMÅL	NOTE:
<input type="radio"/> TYPE /C	1340 x 1615	1380 x 1655 x 1000	800	1100 x 1400	SAMMENLIGNELIG LADMÅL IFLG. EN81-70, TYPE 2 *
<input checked="" type="radio"/> TYPE /H	1340 x 1815	1380 x 1855 x 1000	800	1100 x 1615	Type 2 Elevator effektiv
<small>AluLet HSE-O /Type</small>	<small>Udvendige skaktmål</small>	<small>Indvendige grubemål og friplads omkring skakt.</small>	<small>Dørens frie åbning</small>	<small>Stolens størrelse</small>	<small>Normtype</small>

2) LØFTEHØJDE [mm] +/- 50 mm

3) ANTAL STOP

4) ETAGE DØRE Manuelle slagdøre Automatiske Slagdøre Automatiske foldedør

5) TERRAIN DØR Manuel slagdør Automatisk Slagdør Automatisk Foldedør

6) KLD. DØR Manuel Slagdør Automatisk Slagdør Automatisk foldedør

7) DØRSTOPPERE, -LUKKERE Ja Nej Obs! Altid dørlukkere på Manuelle døre !

8) STOLDØRE ÅBNE VED ETAGE Ja Nej

9) DØRHÆNGSLING OG PLACERING AF SKAKTDØRER

<input checked="" type="checkbox"/> STOP T	<input checked="" type="checkbox"/> STOP S-1-2	<input type="checkbox"/> STOP <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> STOP <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> STOP <input type="text"/>

10) SKAKT-TYPE

Lukket Glas

Lukket Lukket

Glas Glas

Lukket Glas

EKSTRA GLASFELTER:

Antal korte glasfelter: Antal lange glasfelter:

Hvor glasfelter ikke kan monteres, tilpasses med alu.
Specielle glasfelter fabrikeres kun efter nærmere aftale.

Std. glasfelter, h = 1000 [mm]

Materet glas i Etgedøre ! Materet glas i Terrain dør

**PRODUKTSPECIFIKATION:
AluLet HC400HSCO**



Dato: 2017-06-12

11)	KALDTYPE (Udvendigt på skakt)	<input checked="" type="radio"/> Impuls tryk i stol og ladested <input type="radio"/> Numerisk tastatur, Model: Bewator	<input checked="" type="radio"/> Std. trykknop <input type="radio"/> Ruko nøgle 6 stift.(kodning ikke incl.)	<input type="radio"/> Nøgle 455
12)	SPEJL I STOL	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej		
13)	ETAGEALARM	Antal <input type="text" value="0"/>		
15)	ALARMTYPE	<input checked="" type="radio"/> Safeline - GSM - Elevatoralarm. SIM kort skal være 2G understøttet.	<input type="radio"/> Alm. telefon <input type="radio"/> Ingen	
16)	LYSBALDAKIN OVER SKAKTDØRER:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej	Ifølge bekendtgørelserne er der påkrævet 50 lux foran hver dør. Hvis der ikke i forvejen er dette, kan lysbaldakin over skaktdøre benyttes.	
17)	NØDSÆNKE- OG SERVICE PLATFORM		<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nej	
18)	BROCHURE/DATABLAD ER FREMSENDT TIL KUNDEN		<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej	
19)	SERVICE INKL. I GARANTI ÅR		<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nej	

(Der udbydes kun service i Kbh's område, men service partner kan anvises i hele landet)

Teknisk specifikation for AluLet HSC-O

Max. Løftehøjde:	30m.	
Max. Last:	630kg/8 personer.	
Antal stop:	10	
Min. frihøjde ved øverste stop:	3500 mm.	Afstanden fra øverste gulvbelægning til loft over elevatorlift. (Ved montage på stedet kræves 3650 mm)
Min. frihøjde ved alle etager:	2200 mm.	Minimum højdeafstanden foran alle liftens døre.
Min. højde og bredde på murhul foran etager:	2200 mm x skaktbred, (hxb)	Se ovenstående info under "Udv. Skaktmål" <i>Murhul skal under alle forhold centreres ud for elevator/gruben. Endvidere skal alle murhuller ligge nøjagtig over hinanden.</i>
Standard farve:	Eloxeret aluminium. Tilvalg RAL farver mod merpris.	
El-tilslutning:	3 x 400 V + 0 + J. 16 Amp.	Strøm skal føres frem til grubebunden. Her lægges ca. 2 m løs ende. Hydro-con leverer rep. adskiller. Fejstrømsafbryder: I eltavlen der forsyner elevatorer, skal der være en PFi (0,3 A) Klasse B (AC/DC følsom) fejlstrømsafbryder. (ikke med i HYDRO-CON A/S leverance)
Glasfelter: (tilvalg)	Std. højde pr. std. glasfelt: 1000 mm.	Hvor glasfelter ikke kan monteres, tilpasses med alu. Specielle glasfelter fabrikeres <u>kun</u> efter nærmere aftale
Frekvensomformer:	JA.	
Safeline – elevatoralarm:	Hydro-con anbefaler Safeline GSM – elevatoralarm. SIM kort skal være 2G understøttet.	
Bygningsinfo:	Strøm, grube og div. repos skal være etableret inden montagen kan påbegyndes.	
Klimaskærm:	Elevatoren fungerer ikke som klimaskærm.	
Belægningsoverflader ved repos:	Plane overflader min. 1m. fra liften.	
Trinfor kanter mellem elevator og bygning:	Inkluderet i leverancen medfølger rustfrie trinfor kanter ved alle etager, med en bredde på 60mm væk fra liften. Disse fylder hele dørbredden.	
Tilsætninger, inddækninger og bygningsarbejder:	Diverse tilsætninger, inddækninger og bygningsarbejder imellem bygning og elevator, er ikke inkluderet i leverancen. Gælder ligeledes imellem lift og murhuller.	

For yderligere information kontakt HYDRO-CON A/S på: +45 48365400 eller info@hydro-con.dk

KUNDENS RÅDGIVER

PRODUKTSPECIFIKATION: AluLet HC400HSCO



Dato: 2017-06-12

- Kunden benytter ekstern rådgiver til tekniske detaljer.
 Kunden benytter ekstern rådgiver til økonomiske detaljer.

Navn/Firma:

-

Kontaktperson:

Adresse:

-

Telefon/mobil:

Post nr:

By:

-

E-mail:

FAKTURA

- Sendes til kunde.
 Fremsendelse via EAN.
 Fremsendelse via mail (PDF).

Navn/Firma:

Kontaktperson:

Adresse:

Telefon/mobil:

Post nr:

By:

E-mail:

Rekv. nr:

Evt. EAN:

OPSTILLING

- Inkl. montage Eks. montage

Evt. navn/stedbetegnelse:

Montagestart dato:

Kl.

-

Opstillingsadresse:

Afleveringsdato:

Kl.

-

Post nr:

By:

Lift nr.

VED GODKENDELSE AF PRODUKTSPECIFIKATION INDEN 5 ARBEJDSDAGE, KAN OVENSTÅENDE MONTAGEDATO FASTHOLDES.
(HEREFTER FASTSÆTTES MONTAGEDATO UDFRA ANTAL LEVERINGSUGER SPECIFICERET I TILBUD)

FRAGT/LEVERING

- Inkl. fragt AB fabrik FOB

Leveringsadresse:

Samme som opstillingsadresse.

Leveringsdato:

Kl.

-

Post nr:

By:

-

Kontaktperson:

-

Evt. navn/stedbetegnelse:

-

Telefon/mobil:

-

EJER/SLUTBRUGER

**PRODUKTSPECIFIKATION:
AluLet HC400HSCO**



Dato: 2017-06-12

Navn/Firma: -		Kontaktperson: -	
Adresse: -		Telefon/mobil: -	
Post nr: -	By: -	E-mail: -	

Information er påkrævet for lovpligtig anmeldelse til Arbejdstilsynet.

Dato:	Init:	Bemærkninger:
-	HC	Projekt igangsættes når Produktspecifikation er returneret underskrevet + betaling ok.
-	HC	Tilsætninger og andre bygningsarbejder er ikke inkluderet i leverancen.
-	HC	Er kunden forhindret i at få liften afleveret til den fastlagte dato, skal Hydro-con informeres.
	HC	Denne elevator er beregnet til udendørs montage.(Obs Elevator kræver 1000 mm dyb grube)
	HC	Denne elevator kører med en hastighed på 0,63 m/sek.
	HC	Ved ordre skal montagedstedet opmåles inden produktion.
Kundens underskrift:	Dato:	

Såfremt HYDRO-CON's betalingsbetingelser er overholdt og produktspecifikationen plus evt. tegninger er godkendt og returneret, vil liften blive sat i produktion.

For yderligere information omkring HC400PVKi liften: www.hydro-con.dk

**Underskrevet/accepteret produktspecifikation returneres pr mail: info@hydro-con.dk
(alternativt kan sendes pr post eller fax: 48303411)**